

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-09-12-002984-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Буянов Сергій Володимирович, 380445263689, SERGEY1177@UKR.NET
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	51110000-6 «Послуги зі встановлення електричного обладнання» (встановлення та підключення ДЕС потужністю 125кВА.)ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м.Київ, вул. Метрологічна 4
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:51110000-6: Послуги зі встановлення електричного обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Встановлення та підключення ДЕС потужністю 125Ква ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м.Київ, вул. Метрологічна, 4.	ДК 021:2015: 51110000-6 — Послуги зі встановлення електричного обладнання	1 послуга	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 15 листопада 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Надання послуг	Замовник здійснює повну оплату за Послуги протягом 20 банківських днів з дати надання Послуг за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної.	Післяоплата	20	Банківські	100
----------------	--	-------------	----	------------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі:

555 753,56 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

2 778,77 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

20 вересня 2023 12:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

20 вересня 2023 12:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

відсутній

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ДК 021:2015 - 51110000-6 – «Послуги зі встановлення електричного обладнання»
(встановлення та підключення ДЕС потужністю 125кВА.)
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м.Київ, вул. Метрологічна, 4.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Встановлення та підключення ДЕС потужністю 125кВА.

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м.Київ, вул. Метрологічна, 4.

(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Основне устаткування			
1	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі	шт	1	
2	Щит комутаційний "ЩСК ДЕС-125"(обладнання Замовника)	шт	1	
3	Монтаж роз'єднувача триполюсного	шт	1	
4	Роз'єднувач під запобіжники HVL EK00 3р 160А	шт	1	
5	Монтаж запобіжника	шт	3	
6	Запобіжник плавкий з індикатором стану, 125А, gG, NH00 gG 125A/400V	шт	3	
7	Монтаж обмежувача перенапруг	шт	1	
8	Пристрій захисту від імпульсних перенапруг, тип I+II, ETITEC ML T123	шт	1	
9	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
10	Лічильник електричної енергії, комбінованого включення, номінальний (максимальний) струм 5 (10), НІК 2303	шт	1	
11	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм ²	м	3	
12	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 25 мм ²	м	3	
13	Клема прохідна, WAGO 2002-1201	шт	10	
14	Установлення DIN-рейки	шт	1	
15	DIN-рейка, e.din.stand.rail.101	шт	1	
16	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі	шт	1	
17	Шафа затискачів ДЕС в комплекті(обладнання)	шт	1	
18	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,65	
19	Генератор дизельний GEBAS-A125-RW027(обладнання Замовника)	шт	1	
20	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	шт	4	
21	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	шт	10	
	Розділ №2. Мережі напругою до 1000В			
22	Перемикач перекидний, струм до 400 А [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	4	

1	2	3	4	5
23	Вимикач-роз'єднувач (перекидний) на три положення (I-0-I), е.VR32.P400(матеріал Замовника)	шт	4	
24	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2,4	
25	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	2,4	
26	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	114	
27	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	м	67	
28	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	64	
29	Кабель гнучкий перерізом 1.50,0мм2 КГВ	м	24	
30	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4х95мм2 АВВГнг(матеріал Замовника)	м	107	
31	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 10х2,5 мм2(матеріал Замовника)	м	74	
32	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВнг, переріз 50 мм2	м	40	
33	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	60	
34	Гнучка гофрована труба з поліаміду, що не підтримує горіння, діаметр 40/32мм	м	60	
35	Муфта з'єднувальна для труб діаметром 40 мм	шт	3	
36	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	42	
37	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,008	
38	Гнучка гофрована труба з поліаміду, що не підтримує горіння, діаметр 63/51,5мм	м	50	
39	Пробивання круглих отворів діаметром 40 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	1	
40	Пробивання круглих отворів діаметром 40 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	1	
41	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
42	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до товщ. 1 цегл.)	шт	1	
43	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до діам. 40мм)	шт	1	
44	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до товщ. 1,5 цегл.)	шт	1	
45	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до діам. 80м)	шт	1	
46	Труба металева електротехнічна з обробленим ґратом, діаметр 32/29,6	м	1	
47	Труба металева електротехнічна з обробленим ґратом, діаметр 63/60	м	1	
48	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	10	
49	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	10	
50	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	49	
51	Наконечники кабельні 2,5мм2 мідний трубчасті (втулкові) ізольовані, НТ 2,5-12	шт	60	
52	Наконечники кабельні мідно-алюмінієві 95мм2, DTL-95	шт	4	
53	Наконечники кабельні алюмінієві 95мм2, DL-95	шт	36	
54	Наконечники кабельні мідні лужені, ДТ-50	шт	104	

1	2	3	4	5
55	Хомут для кріплення труб діаметром 63мм, з гумовою прокладкою, гвинтом, шайкою та шпилькою М8/М10	шт	50	
56	Хомут для кріплення труб діаметром 32мм, з гумовою прокладкою, гвинтом, шайкою та шпилькою М8/М10	шт	50	
57	Кабельна стяжка (упаковка 100 шт)	уп	1	
58	Гнучка протипожежна піна СР 600	шт	2	
59	Установлення модуля	шт	1	
60	Автономний модуль порошкового пожежогасіння, СПРУТ-1о-02	шт	1	
Розділ №3. Заземлення				
61	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	6	
62	Комплект стержневого заземлення діам.16мм, 3м, G-16/30	шт	6	
63	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	4,8	
64	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	4,8	
65	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	16	
66	Ударна насадка SDS MAX, G-160	шт	1	
67	Гідроізоляційна стрічка, G-115	м	10	
68	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 16 мм2	м	5	
69	Провід ПВЗнг 1.16,0 мм2	м	5	
70	Наконечники кабельні мідні лужені, М16	шт	6	
Розділ №4. Мережі напругою до 1000В(додаткові роботи)				
71	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	5,1	
72	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	5,1	
73	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	60	
74	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4х95мм2 АВВГнг	м	30	
75	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 10х2,5 мм2	м	30	
76	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	19	
77	Гнучка гофрована труба з поліаміду, що не підтримує горіння, діаметр 40/32мм	м	19	
78	Муфта з'єднувальна для труб діаметром 40 мм	шт	1	
79	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	2	
80	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	км	0,017	
81	Гнучка гофрована труба з поліаміду, що не підтримує горіння, діаметр 63/51,5мм	м	19	
82	Муфта з'єднувальна для труб діаметром 63 мм	шт	1	
83	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	15	
84	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	15	
Розділ №5. Заземлення(додаткові роботи)				
85	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0,9	
86	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	0,9	

1	2	3	4	5
87	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	3	
88	Злучник для смуги В40 хрестовий, С-024	шт	1	
89	Розділ №6. Пусконаладжувальні роботи Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	
90	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	
91	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	9	
92	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	9	
93	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	_точ.	15	
94	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	9	
	Розділ №7. Загальнобудівельні роботи			
95	Нарізування швів у асфальтобетоні затверділому	м шва	16	
96	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,44	
97	Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ	м3	2,7	
98	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	9,885	
99	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	10,8	
100	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,7	
101	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,8	
102	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05784	
103	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	0,72	
104	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	0,72	
105	Навантаження раніше розробленого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3	м3	9,166	
106	Перевезення ґрунту до 30 км	т	10,9992	
107	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	0,64	
108	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	0,64	
109	Виготовлення конструкцій огорожі та покрівлі	т	0,53934	
110	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,18652	
111	Монтаж захисної огорожі із сітки	т	0,29526	
112	Сітка р'ябіца полімерна	м2	32,4	
113	Монтаж ферм	т	0,15152	
114	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	21,22	
115	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	21,22	
116	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	21,22	
117	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	20,5	
118	Профнастил	м2	23,5	
119	Навантаження сміття вручну	т	6,759	

1	2	3	4	5
120	Перевезення сміття до 30 км	т	6,759	

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі своєї тендерної пропозиції:

До пропозиції Учасником надається кошторисний розрахунок, який розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм).

Вартість робіт розраховується і надається в програмному комплексі АВК-5 (3.8.3) в форматі imd., із змінами та доповненнями у відповідності з Кошторними нормами України « Настанова з визначення вартості будівництва» та іншими діючими нормативними документами у кошторисній документації. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку повинен бути визначений з урахуванням показників (18,11 грн./люд-год), показник для визначення розміру адміністративних витрат (5,06 грн./люд-год). Умови виконання робіт $k=1$. В розрахунку договірної ціни розмір загальновиробничих витрат визначається на підставі обгрунтованої їх величини та структури підрядної організації. Заробітна плата не може бути нижчою для договірної ціни згідно Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 №281 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27 липня 2018 року №196), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016р. за №1469/29599 із урахуванням розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва в 2023 році та визначена в розмірі – 12 558,80 грн.

Вимоги до кошторисної документації .

Кошторисна документація розміщується в складі тендерної пропозиції в форматі imd., та в форматі pdf., за підписом керівника/уповноваженої особи підприємства Учасника та фахівця, який має кваліфікований сертифікат інженера проектувальника на інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації відповідно до законодавства.

Кошторисна документація складається з :

- Договірної ціни (вид договірної ціни – тверда);
- Локального кошторису;
- Пояснювальної записки;
- Розрахунку загальновиробничих витрат;
- Підсумкової відомості ресурсів.

Учасник визначає суму цінової пропозиції у відповідності до «Технічного завдання» замовника.

Ціна пропозиції учасника – це сума, за якою він передбачає виконати послуги згідно з «Технічного завдання» замовника та обсягів, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення послуги, що є предметом закупівлі, та поточних цін на них з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними/співвиконавчими організаціями (у разі їх залучення), а також з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.

Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

Вимоги до обладнання та матеріалів:

- якість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання послуг, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України. Необхідно застосувати нове обладнання, що має сертифікати

відповідності, відповідає вимогам чинних нормативних документів (ДБН, ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ТУ У), в тому числі сертифікати на систему управління якістю ISO 9001-2001;

- видаткові накладні, паспорти на обладнання, інші документи виробника продукції, в тому числі сертифікати відповідності та системи менеджменту якості повинні надаватися Замовнику разом з поставкою обладнання, матеріалів тощо;
- монтаж обладнання та комунікацій повинні бути виконані у відповідності з вимогами ДСТУ, ДБН, ПУЕ, ПТЕ, санітарних, екологічних та протипожежних норм;
- послуги повинні бути надані згідно обсягів, зазначених в технічній специфікації та в зазначені терміни;
- послуги мають виконуватися кваліфікованими робітниками з відповідною освітою, які мають відповідну кваліфікацію та допуск до роботи в електроустановках, що підтверджується посвідченням про проходження перевірки знань з ОП та ТБ з групою допуску до робіт в електроустановках не нижче III;
- виконавець послуг повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», а також несе повну відповідальність за безпечне надання послуг, дотримання правил, норм і інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки;

виконавець повинен мати підтверджений досвід встановлення та підключення генераторних установок потужністю не менше 125кВА .

Вимоги в частині зобов'язань :

в обов'язки виконавця входить забезпечення якості надання послуг, в тому числі забезпечення монтажу обладнання, пусконаладжувальних послуг та гарантійних зобов'язань.

- надати послуги з реконструкції системи електропостачання (встановлення та підключення ДЕС об'єкта у відповідності з завданням. Всі зміни проектних рішень за ініціативи виконавця повинні бути узгоджені із Замовником до початку надання послуг;
- придбати проектне обладнання та матеріали по номенклатурі і в обсягах, які необхідні для надання послуг та забезпечити їх доставку на об'єкт будівництва;
- будь-які зміни термінів виконання та поставки обладнання повинні бути обґрунтовані та узгоджені із Замовником;
- організувати та забезпечити виконання вимог Закону України з охорони праці, протипожежних, санітарних та екологічних норм, що має бути підтверджено відповідними документами, а також нести повну юридичну, матеріальну та фінансову відповідальність за їх невиконання;
- передати Замовнику по Акту демонтоване з об'єкта обладнання та матеріали;
- усунути за свій рахунок усі дефекти, виявлені при здачі наданих послуг Замовнику, а також в процесі експлуатації (в межах гарантійного терміну).

Гарантійні зобов'язання :

гарантійний термін на надані послуги повинен складати не менше 12 місяців з моменту введення об'єкта в експлуатацію. Дані гарантійні зобов'язання повинні бути передбачені у відповідному договорі на надання послуг .

Здавання та приймання об'єкта в експлуатацію після встановлення генераторів:

після встановлення генераторів учасник зобов'язаний передати Замовнику:

- протоколи (акти) наданих послуг;
- сертифікати відповідності на обладнання та матеріали.

Гарантійний лист з надання відповідних послуг у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни.

Під час надання послуг, що є предметом закупівлі, необхідним є застосовування заходів із захисту довкілля. Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля. Агрегати, машини та механізми, що використовуються для надання відповідних

послуг, за технічними і функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватись відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

З метою підтвердження застосовування заходів із захисту довкілля. Учасник, у складі тендерної пропозиції, надає гарантійний лист (у довільній формі).

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає.

Головний енергетик



Олександр ОТЕНКО

ОГОЛОШЕННЯ
для проведення відкритих торгів

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»); 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4; 02568182; категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у п.3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості зазначаються стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 51110000-6 «Послуги зі встановлення електричного обладнання» (встановлення та підключення ДЕС потужністю 125кВА.) ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м.Київ, вул. Метрологічн 4

3. Кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга., 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 555 753,56 з ПДВ

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 15.11.2023 року

6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: до 20.09.2023 року

7. Умови оплати:

100% вартості Замовник здійснює повну оплату за Послуги протягом 20 банківських днів з дати надання Послуг за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної.

8. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: тендерні пропозиції, підготовлені Учасниками – резидентами України, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції підготовлені Учасниками – нерезидентами України можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати завірений переклад українською мовою бюро перекладів або з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. У разі розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається українськомовному тексту (детальніше зазначено в тендерній документації).

9. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається

10. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону: --

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5% до 3% очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 0,5%

12. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не застосовується.

Уповноважена особа

Сергій БУЯНОВ

Замовник ДП "УКРМЕТРЕСТАНДАРТ"

(назва організації)

Підрядник

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Реконструкція системи електропостачання (встановлення та підключення ДЕС) ДП «УКРМЕТРЕСТАНДАРТ»**
(коригування), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 30 серпня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розділ І. Будівельні роботи				
1	Прямі витрати, у тому числі	365,01780	365,01780	-	-
	Заробітна плата	78,58283	78,58283	-	-
	Вартість матеріальних ресурсів	215,66167	215,66167	-	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	70,77330	70,77330	-	-
	Загальновиборобничі витрати	47,67846	47,67846	-	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
	в т.ч. зворотні суми	-	-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	-
	Інші сукупні витрати	-	-	-	-
	Разом	412,69626	412,69626	-	-
	Прибуток	23,17219	23,17219	-	-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	6,70878	-	-	6,70878

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	8,49504	8,25393	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	-	-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I	451,07227 90,21445 541,28672	444,12238 - 444,12238	6,70878 - 96,92323
12		Податок на додану вартість Всього по Розділу I	451,07227 90,21445 541,28672	444,12238 - 444,12238	6,70878 90,21445 96,92323
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову Разом по Розділу II	12,05570 12,05570		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II)	2,41114 14,46684 555,75356	-	2,41114
		В т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



V.M. Nivomarov

Керівник генеральної
підприємної організації

Реконструкція системи електропостачання (встановлення та підключення ДЕС) ДП «УКРМЕТРТЕСТАНДАРТ» (коригування)

Будівництво розташоване на території: області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНм;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пускалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, роботи і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
- Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства Будівництва України.
- Загальнобудівельні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
- При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] 2,00 %
 2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38] 17,08 грн./люд.год
 3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Розрахунку №9), Настанова [4.39] 4,95 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8

12558,80 грн.

Тарифна сітка для пускалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4

12854,87 грн.

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

555,75356 тис.грн.

444,12238 тис.грн.

12,29681 тис.грн.

0,24111 тис.грн.

6,70878 тис.грн.

92,62559 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Сергій СЕБАЛО



Перевірів:

Олександр ОТЕНКО

