

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-05-22-009592-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Гребельник Марина Миколаївна, 380445260186, marina.grebelnik@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт приміщення № 510 в корпусі № 2 за адресою; м.Київ, вул. Метрологічна, 4)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт приміщення № 510 в корпусі № 2 за адресою; м.Київ, вул. Метрологічна, 4	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 робота	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 серпня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	60	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 985 843,17 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 4 929,22 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	10 червня 2024 10:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	10 червня 2024 10:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі- Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт приміщення №510 в корпусі №2 за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4)

код ДК 021:2015: 45453000-7

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується методика розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг/робіт - метод порівняння ринкових цін (п 3.1).

$$Ц_{\text{оц}} = ((Ц_1 + Ц_2 + Ц_3) / K_1)$$

де:

$Ц_{\text{оц}}$ - очікувана вартість робіт;

$Ц_1, Ц_2, Ц_3$ -ціни, отримані з відкритих джерел інформації (в тому числі листи-відповіді), приведені до єдиних умов.

K_1 -кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

$Ц_1$ -пропозиція ТОВ «ЄВРОБУД МОЛЛ » – 1 152 461,28 грн;

$Ц_2$ - пропозиція ТОВ «СТРИМТЕХ» – 1 220 364,12 грн;

$Ц_3$ –пропозиція ТОВ «Аск» – 1 176 210,00 грн.

$K_1=3$

$Ц_{\text{оц}} = ((1152461,28 + 1220364,12 + 1176210,00) / 3) = 1\,183\,011,80$ грн.

Начальник відділу №5



Сергій СЕБАЛО

Технічна специфікація, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт приміщення №510 в корпусі №2 за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4)

Опис

1. Вартість робіт має розраховуватися та надаватися Учасником шляхом використання програмного комплексу ПК АВК-5 (редакція 3.8.5) або пізніших версіях, із змінами та доповненнями відповідно до Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" та іншими діючими нормативними документами, щодо кошторисної документації. Показник розміру кошторисного прибутку, повинен бути визначений з урахуванням показників (7,65 грн./люд.-год.), показник для визначення розміру адміністративних витрат повинен бути визначений з урахування показників (3,89 грн./люд.-год.). Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів ($k=1,2$). В розрахунку договірної ціни розмір загальновиробничих витрат визначається на підставі обґрунтованої величини цих витрат та структури підрядної організації. Заробітна плата повинна відповідати розміру заробітної плати для договірної ціни відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27 липня 2018 року № 196), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 р. за № 1469/29599 із урахуванням розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва в 2024 році.

2. Вимоги до Кошторисної документації та способу розміщення кошторисних документів в складі тендерної пропозиції:

2.1. Кошторисна документація розміщується у форматі imd. у тендерній пропозиції Учасника .

2.2. Кошторисна документація має бути складена та розміщена у форматі pdf. у тендерній пропозиції Учасника , та складатися з:

- Договірної ціни (вид договірної ціни-тверда);
- Пояснювальної записки до договірної ціни;
- Локального кошторису ;
- Розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису;
- Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису;

3. Розпорядчим документом Учасника обов'язково призначається відповідальний працівник відповідної кваліфікації за виконання робіт на території Замовника за адресою: м. Київ, вул.Метрологічна,4. Відповідальний працівник має відповідати за організацію виконання робіт та нести відповідальність, за виконання нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки працівниками Учасника.

4. Учасник в односторонньому порядку несе відповідальність за стан охорони праці та пожежної безпеки, а також за безпеку під час проведення робіт.

5. Графік виконання робіт – в робочі дні з 8:00 до 16:45 понеділок-четвер та з 8:00 до 15:30 у п'ятницю.

6. Якість виконаних робіт повинна відповідати діючим ДБН.

7. Якість використаних матеріалів повинна відповідати вимогам діючих нормативно-технічних документів (стандартів, технічних вимог тощо).

8. Гарантійний термін на виконані роботи складає 3 (три) роки з дати підписання останнього акту прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-3.
9. Наявність ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено Законом.
10. Перелік робіт та їх склад наведені у Дефектному акті (Додаток №1).
11. Розробити проектну документацію на виготовлення та монтаж металевої площадки з сходами (Додаток №2-ескіз площадки, Додаток №3-розміри площадки).

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт приміщення №510 в корпусі №2 за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Демонтажні роботи				
1	Демонтаж плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	1,9616	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	48,59	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	48,59	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
5	Знімання дверних полотен	м2	2,31	
6	Розбирання опорядження стін з пластикових панелей шириною до 400 мм	м2	4,2	
7	(Демонтаж) Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	м2	4,2	
8	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	128,29	
9	Розбирання обшивки стін з гіпсокартонних плит [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	31,34	
10	Знімання плит стельових з каркасу стелі(1-й рівень)	м2	7,2	
11	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
Розділ №2. Стіни				
12	Утеплення тамбуру мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 650 мм	м2	4,62	
13	Кутник ПВХ фасадний перфорований з сіткою 70х70 мм 2,5 м	м	15,6	

1	2	3	4	5
14	Клей для теплоізоляції Ceresit CT 82 (для ППС та МВ) 25 кг	кг	56,36	
15	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою 10x120 мм	шт.	28	
16	Мінеральна вата ТЕХНОІКОЛЬ ТЕХНОФАС ЕФЕКТ 30 мм, 5,04 м.кв.	м3	0,3234	
17	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	5,9136	
18	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	1,17	
19	Декоративна штукатурка короїд Ceresit CT 35 (біла) 2,5 мм 25 кг	кг	12,7	
20	Фарба інтер'єрна акрилова Ceresit IN 51 Standard База А мат білий 10 л(тонована)	л	1,65	
21	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2	24,9	
22	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	76	
23	Саморіз зі сверлом по металу для гіпсокартона 3.5x9.5 мм	шт	148	
24	Профіль CD 60/3 м 0,6 мм	мп	44,82	
25	Профіль UD 27/3 м 0,6 мм	м.пог.	21,66	
26	Гіпсокартон стіновий Knauf 12.5x2500x1200 мм	м2	26,145	
27	Шурупи для гіпсокартону, TN 3,5x35 мм	шт	423	
28	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	7,81	
29	Стрічка для швів армуюча 100 мм	м.п.	21,41	
30	Підвіс універсальний 60/125(П-подібний)	шт.	80	
31	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	7,89	
32	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	95	
33	Саморіз зі сверлом по металу для гіпсокартона 3.5x9.5 мм	шт	132	
34	Шурупи для гіпсокартону, TN 3,5x35 мм	шт	362	
35	Профіль CD 60/3 м 0,6 мм	мп	36,13	
36	Профіль UD 27/3 м 0,6 мм	м.пог.	26,27	
37	Гіпсокартон стіновий Knauf 12.5x2500x1200 мм	м2	8,2845	
38	Оформлення [оброблення] прорізів у воротах і прорізах з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м	13,57	
39	Бруски обрізні з хвойних порід 100x50x2000 мм	п.м.	14	
40	Шурупи для гіпсокартону, TN 3,5x35 мм	шт	60	
41	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	48,21	
42	Кутник перфорований алюмінієвий 23x23 мм 2,5 м	м	50,6205	
43	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази/стіни та укоси	м2	139,71	
44	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг	кг	139,71	
45	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	20,11824	
46	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати / додавати 1,0 мм	м2	139,71	
47	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг	кг	139,71	
48	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	137,14	
49	Шпалери під пофарбування Versailles категорія 6 1,06x25 м	м2	157,711	
50	Клей шпалерний Quelyd Флізелін 300 г	кг	3,97	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,37	
52	Фарба інтер'єрна акрилова Ceresit IN 51 Standard База А мат білий 10 л(тонована)	л	1,96	

1	2	3	4	5
53	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	137,14	
54	Фарба інтер'єрна акрилова Ceresit IN 51 Standard База А мат білий 10 л(тонована)	л	33,46216	
55	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,406	
56	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,4812	
57	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,976836	
58	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	15,6	
59	Плитка керамічна стінова, 350x600x8 мм	м2	2,43006	
Розділ №3. Стеля				
60	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,34	
61	Саморіз зі сверлом по металу для гіпсокартона 3.5x9.5 мм	шт	36	
62	Саморіз зі сверлом по металу 5.5x38 мм	шт	32	
63	Профіль UW 50/3 м 0,6 мм	м.пог.	20,2	
64	Профіль CW 50/3 м 0,6 мм	м.пог.	6	
65	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2	7,43	
66	Гіпсокартон стіновий Knauf 12.5x2500x1200 мм	м2	7,8015	
67	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	2,35	
68	Стрічка для швів армуюча 100 мм	м.п.	6,53	
69	Шурупи для гіпсокартону, TN 3,5x35 мм	шт	386	
70	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	7,43	
71	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг	кг	11,145	
72	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,06992	
73	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7,73	
74	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START 20 кг	кг	3,865	
75	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,09	
76	Фарба інтер'єрна акрилова Ceresit IN 51 Standard База А мат білий 10 л(тонована)	л	2,5	
77	Укладання плит стельових в каркас стелі(1-й рівень)	м2	7,2	
78	Плити підвісної стелі Armstrong Retail Board 600x600x12 мм	м2	7,56	
79	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	23,98	
80	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x35 6гр цб t-max=4,4 мм	шт	20	
81	Шурупи для гіпсокартону, TN 3,5x35 мм	шт	75	
82	Профіль Javelin 3600 мм 24/30 мм	м	22,78	
83	Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм	м	45,56	
84	Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм	м	22,78	
85	Кутик металевий пристінний	м	22,785	
86	Стрижень з загином L=250, 4 мм	шт	20	
87	Стрижень закріплювальний L=250, 4 мм	шт	20	
88	Підвіс пружинний Profstal Метелик	шт	20	
89	Укладання плит стельових в каркас стелі(2-й рівень)	м2	22,54	
90	Плити підвісної стелі Armstrong Retail Board 600x600x12 мм	м2	23,667	
Розділ №4. Підлога				
91	Улаштування бетонних фундаментів (бетонування технологічних приямків)	м3	0,72	

1	2	3	4	5
92	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	45,59	
93	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	2,4795	
94	Панель для укладання труб DUO 30, висота утеплювача 30 мм	м2	46,5018	
95	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	49,59	
96	Полотно Термоізол з розміткою під теплу підлогу 8 мм	м2	54,549	
97	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати/додати 70 мм	м2	45,59	
98	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	45,59	
99	Сітка зварна кладочна 50x50x2.5 мм 1x2 м	м2	50,149	
100	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг(під металевий пандус)	т	0,00383	
101	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	м3	0,796	
102	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04154	
103	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,03572	
104	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	51,12	
105	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,224	
106	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг	кг	265,824	
107	Плитка Cersanit Флойд Лайт Грей Мат Ректіфікат 60x60	м2	52,1424	
108	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	23,20848	
109	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,76	
110	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,752	
111	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг	кг	19,552	
112	Плитка Cersanit Флойд Лайт Грей Мат Ректіфікат 60x60	м2	3,8352	
113	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	5,7456	
114	Улаштування плінтусів шириною 80 мм з керамічних плиток розміром 60x60 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	2,192	
115	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,4384	
116	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг	кг	11,3984	
117	Плитка Cersanit Флойд Лайт Грей Мат Ректіфікат 60x60	м2	2,27968	
118	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,999552	
119	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,606	
120	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,1212	
121	Плитка Cersanit Флойд Лайт Грей Мат Ректіфікат 60x60	м2	0,61206	
122	Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex 25 кг	кг	3,1512	
123	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,2727	
124	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	24,68	
125	Шурупи для гіпсокартону, TN 3,5x35 мм	шт	482	
126	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	24,68	
127	Плита OSB-3 SWISS KRONO 22x1250x2500 мм (80511131)	м2	25,17	

1	2	3	4	5
128	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	24,68	
129	Ламінат King Floor Premium Line V4 кардіфф 32/AC4 8 мм(уп.2,397 кв.м)	м2	25,1736	
130	Підложка під ламінат "KING FLOOR"1200*500*4мм (уп. 6 кв.м)	м2	25,1736	
131	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах висотою 70 мм	м	12,36	
132	Плінтус ПВХ , дуб 70x2500 мм	шт	5	
133	Заглушка права ПВХ дуб	шт	1	
134	Заглушка ліва ПВХ дуб	шт	1	
135	Кут внутрішній ПВХ дуб	шт	2	
136	З'єднувач плінтусів ПВХ дуб	шт	5	
137	Саморіз по гіпсокартону 3,5x35 мм по металу	шт	40	
138	Установлення алюмінієвих кутників	м	9,36	
139	Сходовий профіль рифлений КСК Профіль П19 35x35x1800 мм срібло	шт	6	
140	Саморіз 3,2x35 мм оцинкований	шт	64	
Розділ №5. Прорізи				
141	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	2,7365	
142	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,09977	
143	Кутик 75x75x8 мм	т	0,07773	
144	Смуга 80x8,0 мм	т	0,02204	
145	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,5389	
146	Блоки дверні внутрішні одностулкові глухі,з алюмінієвим порогом,з нащільниками на одну сторону, металопластикові в комплекті з фурнітурою . Профіль іноземного виробника.	м2	2,5389	
147	Дюбель - шуруп 150x10мм	шт.	9	
148	Піна монтажна BauGut PRO	л	0,38	
149	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,948	
150	Блоки дверні внутрішні одностулкові напівсвітлі,з алюмінієвим порогом,з нащільниками на одну сторону, металопластикові в комплекті з фурнітурою . Профіль іноземного виробника.	м2	3,948	
151	Дюбель - шуруп 150x10мм	шт.	10	
152	Піна монтажна BauGut PRO	л	0,526	
153	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,96	
154	Блоки віконні металопластикові глухі з двокамерним, енерго-зберігаючим склопакетом 4I-14arg-4-16arg-4I та 5-ти камерним металопластиковим профілем іноземного виробника, товщиною 70 мм. Опір теплопередачі Rtp >0,75, з нащільниками на одну сторону. Профіль іноземного виробника.	м2	0,96	
155	Дюбель - шуруп 150x10мм	шт.	5	
156	Піна монтажна BauGut PRO	л	0,36	
157	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 0,5 м2	м2	0,49	
158	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 0,5 м2	м2	0,49	
159	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,154	
160	Роллета 2480 x 2900 мм з профілю AER44,з електроприводом	шт	1	

1	2	3	4	5
	Розділ №6. Металева площадка,сходи (2-й рівень), огородження ПЛОЩАДКА			
161	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,06076	
162	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	2,26451	
163	Труба 160х160х8,0 мм	т	1,5061524	
164	Кутник 50х50х5мм	т	0,1562964	
165	Кутник 35х35х4мм	т	0,0377712	
166	Лист г/к 3,0х1250х2500 мм	т	0,63572232	
167	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	2,26451	
168	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	41,6155	
169	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	41,6155	
	СХОДИ			
170	Виготовлення сходів прямолінійних	т	0,40291	
171	Труба 80х40х5,0 мм	т	0,1218682	
172	Кутник 35х35х4мм	т	0,0986436	
173	Лист ПВЛ 406 (1000х2000)мм	т	0,2065728	
174	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,40291	
175	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	13,95	
176	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	13,95	
	ОГОРОДЖЕННЯ			
177	Установлення металевих огорож з поручнями з нержавіючої сталі	м	15,6	
178	Металева конструкція перил з поручнем з нержавіючої сталі	п.м.	15,6	
	Розділ №7. Сантехнічні роботи			
179	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	
180	Різьба сталева коротка, діаметр 25 мм	шт	2	
181	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4	
182	Труба поліпропіленова Wavin Fiber Basalt Plus 25	м	4	
183	ППР Муфта с внутрішньою різьбою ЕКОPLASTIK O 25х3/4"	шт	8	
184	Коліно Ekoplastik 25мм ППР	шт	8	
185	Хомут-кріплення труб Ду 25 мм	шт	16	
186	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
187	Установлення гребінок роздачі тепла на 6 виходів	гребінка	1	
188	Колектор теплої підлоги "КР" Чехія 6 контури в зборі з насосом	шт	1	
189	Установлення клапанів запобіжних однонавільних діаметром понад 25 до 40 мм	клапан	1	
190	Регулятор тиску води мембранний Herz DN25 1" для гарячої води	шт	1	
191	ППР Муфта с внутрішньою різьбою ЕКОPLASTIK O 25х3/4"	шт	2	
192	Прокладання трубопроводів теплої підлоги з труб поліетиленових напірних діаметром до 20 мм	м	450	
193	Труба Uponor Smart PE-RT16х2,0 640m	м	450	
194	Різьбозатискне з'єднання Rehau Rautitan stabil 16х3/4"	шт	12	
195	Скоба для кріплення труб теплої підлоги ВЯС-002	шт	1800	
196	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	3,7	
197	Радіатор сталевий PHD 2.0 Panel 22 TEC 900 x 600 мм 1850 Ват бок. праве/нижнє підкл. DeLonghi	шт	2	

1	2	3	4	5
198	Кронштейн Lion для кріплення сталевго радіатора	шт	4	
199	Установлення кранів	комплект	4	
200	Головка термостатична 30 р. х 1,5 Caleffi S.p.a.	шт	2	
201	301150 Кран нижнього підключення сталевго радіатора О3/4" х 3/4" кутовий Caleffi S.p.a.	шт	2	
	Розділ №8. Прямок технологічний			
202	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (покриття прямку)	м2	3,4304	
203	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,04105	
204	Кутник 50х50х5мм	т	0,0423636	
205	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	5,5704	
206	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	5,5704	
207	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(покриття прямку-демонтоване)	т	0,0206	
	Розділ №9. Інші роботи			
208	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	53	
209	Навантаження сміття вручну	т	9,989	
210	Перевезення сміття до 30 км	т	9,989	