

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-08-07-009695-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Олександр Олексійович Пінчук, 380445260186, oleksandr.pinchuk@ukrcsm.com

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 1 за адресою; м. Київ, вул. Метрологічна, 4)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 1 за адресою; м. Київ, вул. Метрологічна, 4)	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 робота	Україна, Відповідно до документації	до 30 жовтня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Виконання робіт	Замовник здійснює оплату за роботи протягом 60 робочих днів з дати виконання робіт за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяплата	60	Робочі	100
-----------------	--	------------	----	--------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі:

3 163 547,89 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

15 817,74 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

22 серпня 2024 10:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):

94 906,44 UAH

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):

Електронна гарантія

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

22 серпня 2024 10:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

23 серпня 2024 15:27

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого КЕП (кваліфікованим електронним підписом) уповноваженої особи банка-гаранта, що підписала гарантію.

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

94906.44 UAH

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі- Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі корпусу №1 за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4)

код ДК 021:2015: 45453000-7

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується методика розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг/робіт - метод порівняння ринкових цін (п 3.1).

$$Ц_{од} = ((Ц_1 + Ц_2 + Ц_3) / K_1)$$

де:

$Ц_{од}$ - очікувана вартість робіт;

$Ц_1, Ц_2, Ц_3$ -ціни, отримані з відкритих джерел інформації (в тому числі листи-відповіді), приведені до єдиних умов.

K_1 , -кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

$Ц_1$ -пропозиція ТОВ «БК«СТАРСЕРВІС » – 3 297 000,00 грн;

$Ц_2$ - пропозиція ТОВ «Альянс Строй Качество» – 4 300 000,00 грн;

$Ц_3$ –пропозиція ТОВ «АЛЛАТ КОНСТРАКШН» – 3 791 772,40грн.

$K_1=3$

$Ц_{од} = ((3\,297\,000,00 + 4\,300\,000,00 + 3\,791\,772,40) / 3) = 3\,796\,257,47$ грн.

Начальник відділу №5



Сергій СЕБАЛО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт покрівлі корпусу №1 за адресою: 03143, м. Київ, вул.Метрологічна, 4

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Покрівля IV-го поверху			
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	(Демонтаж) Улаштування з алюмокомпозитних панелей парпетів (2-й рівень) (з збереженням)	м	49,1	
2	(Демонтаж) Монтаж каркасів фасаду з деталями кріплень (з збереженням)	т	0,0475	
3	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі парпетів (2-й рівень) (з збереженням)	м	49,1	
4	(Демонтаж) Опорядження стін фасадів алюмінієвими композитними панелями (з збереженням)	м2	49,46	
5	Розбирання віконних відливів з листової сталі (з збереженням)	м	14,61	
	Розділ №2. Покрівля			
6	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	244,55	
7	Очищувач активатор для ПВХ мембран Sika Colma Cleaner 5 л.	л	1,22275	
8	Герметик поліуретановий VIVALFLEX PU40 (600 МЛ)	л	2,6	
9	ПВХ мембрана Protan SE 1,5 покрівельна, армована сіткою з поліестеру світло-сіра	м2	281,2325	
10	Шайба металева для покрівельної ПВХ мембрани круга 50 мм діаметр 5 мм товщина сталі 0,7 мм упаковка 100 штук	шт	978	
11	Дюбель покрівельний телескопічний LINO 55 мм Wkretmet для кріплення утеплювача і ПВХ мембрани	шт	978	
12	Самосвердлувальний шуруп WSR 60 мм по металу для дюбеля LINO	шт	978	
13	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм (фартух-повторне використання)	м	91,15	
14	Геотекстиль термофіксований 300 г/м2	м2	40,106	
15	ПВХ мембрана Protan SE 1,5 покрівельна, армована сіткою з поліестеру світло-сіра	м2	59,0652	

1	2	3	4	5
16	Герметик поліуретановий VIVALFLEX PU40 (600 МЛ)	л	5,469	
17	Рейка притискна сталева 3000x31x1,5 мм	п.м	92,0615	
18	Дюбель ударний 6x60 мм 100 шт.	шт	927	
19	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	м	91,15	
20	Геотекстиль термофіксований 300 г/м2	м2	10,0265	
21	ПВХ мембрана Protan SE 1,5 покрівельна,армована сіткою з поліестеру світло-сіра	м2	24,6105	
22	Рейка притискна сталева 3000x31x1,5 мм	п.м	92,0615	
23	Дюбель ударний 6x60 мм 100 шт.	шт	455	
24	Встановлення однорівневих лійок внутрішнього водостоку	л-ка	9	
25	ПВХ воронка Ø80 мм / 120-040-240-080	шт	1	
26	Аератор покрівельний (флюгарка) для ПВХ мембрани 75/240 мм	шт	8	
27	Герметик поліуретановий VIVALFLEX PU40 (600 МЛ)	л	0,9	
28	Шайба металева для покрівельної пвх мембрани круга 50 мм діаметр 5 мм товщина сталі 0,7 мм упаковка 100 штук	шт	54	
29	Дюбель покрівельний телескопічний LINO 55 мм Wkret-met для кріплення утеплювача і ПВХ мембрани	шт	54	
30	Самосвердлувальний шуруп WSR 60 мм по металу для дюбеля LINO	шт	54	
31	Монтаж каркасів фасаду з деталями кріплення (повторне використання)	т	0,0475	
32	Саморіз по металу 4,8x19 6гр. гол. з буром	шт	392	
33	Улаштування з алюмокомпозитних панелей парапетів (2-й рівень) (повторне використання)	м	49,1	
34	Заклепка витяжна 4x10 мм 50 шт Торех	шт	280	
35	Саморіз по металу 4,8x19 6гр. гол. з буром	шт	84	
36	Установлення віконних зливів (повторне використання)	м	14,61	
37	Герметик поліуретановий VIVALFLEX PU40 (600 МЛ)	л	4,29	
38	TEX-Сі Гвинт 4,2x19 A2 пот PH t-max=3 мм д/кол.мет	шт	52	
39	Опорядження стін фасадів алюмокомпозитними панелями (повторне використання)	м2	49,46	
40	Заклепка витяжна 4x10 мм 50 шт Торех	шт	86	
41	TEX-Сі Гвинт 4,2x19 A2 пот PH t-max=3 мм д/кол.мет	шт	112	
	Покрівля І-го поверху			
	Розділ №3. Демонтажні роботи			
42	(Демонтаж) Улаштування з алюмокомпозитних панелей парапетів (2-й рівень) (з збереженням)	м	198,36	
43	(Демонтаж) Монтаж каркасів фасаду з деталями кріплення (з збереженням)	т	0,285	
44	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі парапетів (2-й рівень) (з збереженням)	м	198,36	
45	(Демонтаж) Опорядження стін фасадів алюмінієвими композитними панелями (з збереженням)	м2	112,576	
46	Розбирання віконних відливів з листової сталі (з збереженням)	м	89,79	
47	(Демонтаж) Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	4	
	Розділ №4. Покрівля			
48	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою в один шар товщиною 100 мм	м2	1712,49	
49	Плівка покрівельна Juta Паробар'єр Н110 пароізоляційна 110 г/м2 75 м2 (0356)	м2	1883,74	
50	Стрічка для склеювання покрівельних мембран та плівок FIXIT UNI універсальна одностороння армована 25 пог. м (359992047)	м.п.	691,85	

1	2	3	4	5
51	Очищувач активатор для ПВХ мембран SIKA Colma Cleaner 5 л.	л	8,56	
52	ПВХ мембрана Protan SE 1,5 покрівельна,армована сіткою з поліестеру світло-сіра	м2	1848,49	
53	Герметик поліуретановий VIVALFLEX PU40 (600 МЛ)	л	10,4	
54	Утеплювач ТЕХНОРУФ 45 1200х600х50 мм,щільність 135 кг/м3	м2	1852,06	
55	Утеплювач ТЕХНОРУФ В ПРОФ 1200х600х50 мм, щільність 190 кг/м3	м2	1763,86	
56	Шайба металева для покрівельної пвх мембрани круга 50 мм діаметр 5 мм товщина сталі 0,7 мм упаковка 100 штук	шт	13699	
57	Дюбель покрівельний телескопічний Fast-fix 150 мм для кріплення утеплювача і ПВХ мембрани на плоскій покрівлі	шт	13699	
58	Самосвердлувальний шуруп WSR 160 мм по металу для дюбеля LINO	шт	13699	
59	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм (фартух-повторне використання)	м	198,36	
60	Геотекстиль термофіксований 300 г/м2	м2	87,28	
61	ПВХ мембрана Protan SE 1,5 покрівельна,армована сіткою з поліестеру світло-сіра	м2	128,55	
62	Герметик поліуретановий VIVALFLEX PU40 (600 МЛ)	л	11,88	
63	Рейка притискна сталева 3000х31х1,5 мм	п.м	199,98	
64	Дюбель ударний 6х60 мм 100 шт.	шт	2180	
65	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати/додати 200 мм	м	198,36	
66	Геотекстиль термофіксований 300 г/м2	м2	43,56	
67	ПВХ мембрана Protan SE 1,5 покрівельна,армована сіткою з поліестеру світло-сіра	м2	106,92	
68	Рейка притискна сталева 3000х31х1,5 мм	п.м	199,98	
69	Дюбель ударний 6х60 мм 100 шт.	шт	990	
70	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати/додати 200 мм	м	19	
71	Геотекстиль термофіксований 300 г/м2	м2	4,18	
72	ПВХ мембрана Protan SE 1,5 покрівельна,армована сіткою з поліестеру світло-сіра	м2	4,1	
73	Встановлення однорівневих лійок внутрішнього водостоку	л-ка	28	
74	Ремонтна покрівельна вирва HL для DN110. (HL69/1)	шт	4	
75	Аератор покрівельний (флюгарка) для ПВХ мембрани 75/240 мм	шт	24	
76	Герметик поліуретановий VIVALFLEX PU40 (600 МЛ)	л	2,8	
77	Шайба металева для покрівельної пвх мембрани круга 50 мм діаметр 5 мм товщина сталі 0,7 мм упаковка 100 штук	шт	168	
78	Дюбель покрівельний телескопічний Fast-fix 150 мм для кріплення утеплювача і ПВХ мембрани на плоскій покрівлі	шт	168	
79	Самосвердлувальний шуруп WSR 160 мм по металу для дюбеля LINO	шт	168	
80	Монтаж каркасів фасаду з деталями кріплення (повторне використання)	т	0,285	
81	Саморіз по металу 4,8х19 6гр. гол. з буром	шт	1584	
82	Улаштування з алюмокомпозитних панелей парпетів (2-й рівень) (повторне використання)	м	198,36	
83	Заклепка витяжна 4х10 мм 50 шт Торех	шт	504	

1	2	3	4	5
84	Саморіз по металу 4,8x19 6гр. гол. з буром	шт	378	
85	Установлення віконних зливів (повторне використання)	м	89,79	
86	Герметик поліуретановий VIVALFLEX PU40 (600 МЛ)	л	26,37	
87	ТЕХ-Сі Гвинт 4,2x19 А2 пот РН t-мах=3 мм д/кол.мет	шт	332	
88	Опорядження стін фасадів алюмокомпозитними панелями (повторне використання)	м2	112,576	
89	Заклепка витяжна 4x10 мм 50 шт Торех	шт	86	
90	ТЕХ-Сі Гвинт 4,2x19 А2 пот РН t-мах=3 мм д/кол.мет	шт	252	

Начальник відділу №5

Сергій СЕБАЛО